

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu  
14-300 Morąg  
ul. Ogrodowa 16

Pismo: KI.271.1.2018.DL /O1

Morąg dnia: 05.03.2018 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ NR 1 na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

#### **Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

1. Prosimy o informację jak należy wzmocnić warstwę docieplenia zmontowanego metodą lekką moką z nieznanym EPS i nieznaną odpornością siatki wzmacniającej na rozrywanie przed ułożeniem nowej warstwy zewnętrznej z płytek LHL Klinkier, tak aby stało się nośnym podłożem.
2. Prosimy o informację jaki typ wsporników i śrub kotwiących przenoszących obciążenie z muru ceglanego w nadprożach okiennych należy zastosować aby uzyskać odpowiednie bezpieczeństwo konstrukcji.
3. Zamawiający nie określił w przedmiarach zakresu dostarczenia wyposażenia, w celu ujednoczenia kosztorysów ofertowych sporządzanych metodą szczegółową prosimy o zamieszczenie dodatkowego przedmiaru robót dostawy i montażu wyposażenia.
4. Prosimy o podanie przykładowego producenta żaluzji z mat. kompozytowych o wymiarze deski 50x400mm oraz podanie sposobu montażu w ścianach dwuwarstwowych - z podaniem typu wsporników i śrub kotwiących.
5. Prosimy o zamieszczenie projektu logo przestrzennego (z podaniem wymiarów, grubości ) i projektów napisów, tablic (z podaniem wymiarów, typów czcionek, grubości materiałów) w hallu biblioteki - w plikach wektorowych celem umożliwienia rzetelnej wyceny.

#### **Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

*Ad. 1. Należy wykonać warstwę zbrojową pod płytki klinkierowe z podwójnej siatki zbrojowej z włókna szklanego o masie powierzchniowej minimum 500g/m<sup>2</sup> oraz obie siatki umieścić pod kołkami mocującymi.*

*Ad. 2. Z racji ciężaru jaki powoduje ściana trójwarstwowa na elewacji północno-zachodniej oraz północno-wschodniej zaleca się wykonanie tej warstwy ze styropianu w takiej samej płaszczyźnie wysunięcia jak przy ścianie z cegły klinkierowej, następnie wykończenie metodą lekko-moką z płytkami klinkierowymi zgodnie z założeniami jak na reszcie elewacji. Projektant zmienia wykonanie ściany trójwarstwowej na ścianę pokrytą dodatkowym styropianem z zachowaniem płaszczyzny wysunięcia jak przy pierwotnym założeniu.*

*Ad. 3. Z uwagi na cenę ryczałtową Zamawiający nie ma obowiązku załączania jakichkolwiek przedmiarów. Zakres dostawy oraz montażu wyposażenia jaki należy wycenić ujęty jest zarówno w załączonej dokumentacji technicznej, przedmiarach jaki i w Zestawieniu wyposażenia. W kosztorysie ofertowym (ale tylko przy wyjaśnieniu rażąco niskiej*

---

*ceny lub przed dostarczany przed podpisaniem umowy) należy samodzielnie ująć i wprowadzić całość dostaw i montowane wyposażenie.*

*Ad. 4. Takie żaluzje wykonuje przykładowo firma eSBud, lecz obliczenie mocowań żaluzji leży po ich stronie gdy podpisze się z firmą umowę na wykonanie produktu.*

*Ad. 5. Projekt logo w formacie wektorowym i napisów wg załącznika (zamieszczony na stronie internetowej pod nazwą „LOGOiNAPISY.rar”. Zgodnie z plikiem wektorowym tego logo powinno się dopasować proporcjonalnie wymiary. Przybliżone wymiary podane w załączonym pliku pdf (1,16 x 1,74 m). Proponujemy wykonanie logo ze stali nierdzewnej z samym satynowaniem lub w razie potrzeby wykonania logo w kolorze wybrać aluminium i malowanie proszkowe zgodnie z wytycznymi. Grubość byłaby wtedy wg wybranego producenta pod potrzebną docelową wielkość.*

Zamawiający

---